

PRZEDMIAR ROBÓT 113-10-001

CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Budowa: Obwodowy Urząd Miar
Obiekt: Budynek liczników w Lesznie
Rodzaj robót: Instalacja co
Lokalizacja: Leszno
Ul. Dekana 4

Inwestor: Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
61-893 Poznań, ul. Krakowska 19

Sporządzający: PRO-SAN Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji
Tomasz Karłowski
61-656 Poznań, os. Powstańców Warszawy 7/11

Przedmiar sporządził: Tomasz Karłowski
Data opracowania przedmiaru: 11-10-2013

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 113-10-001

CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Budowa: Obwodowy Urząd Miar
Obiekt: Budynek liczników w Lesznie
Rodzaj robót: Instalacja c.o.
Lokalizacja: Leszno
Ul. Dekana 4

Zamawiający: Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
61-893 Poznań, ul. Krakowska 19

PRZEDMIAR 113-10-001

Strona 1

11-10-2013

SYKAL-002782

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U
-------	-----------------------

1	Instalacja c.o. CPV: 45331100-7 SST-02
---	--

PRZEDMIAR ROBÓT 113-10-001

CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Budowa: Obwodowy Urząd Miar
Obiekt: Budynek liczników w Lesznie
Rodzaj robót: Instalacja co
Lokalizacja: Leszno
Ul. Dekana 4

Inwestor: Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
61-893 Poznań, ul. Krakowska 19

PRZEDMIAR 113-10-001

Strona 1

11-10-2013

SYKAL-002782

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Instalacja c.o. CPV: 45331100-7 SST-02					
1	10	KNNR N008-04-15-02-00	SST-02	Anal. Włączenie do istniejącej instalacji co	szt	2,000
1	20	WKNR W215-04-05-03-00	SST-02	Rurociąg miedziany lutowany na ścianach murowanych ø 15	metr	38,000
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		38		38,000
1	30	WKNR W215-04-05-04-00	SST-02	Rurociąg miedziany lutowany na ścianach murowanych ø 18	metr	9,000
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		9		9,000
1	40	WKNR W215-04-29-05-00	SST-02	Anal. Rura przyłączna z miedzi do grzejników ø 15	kmpl	14,000
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		7*2		14,000
1	50	WKNR W215-04-06-02-01	SST-02	Próba szczelności instalacji c.o. z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych	metr	47,000
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		47		47,000
1	60	WKNR W215-04-12-02-10	SST-02	Anal. Zawór odcinający RLV KS kątowy ø 15	szt	7,000
1	70	WKNR W215-04-12-02-10	SST-02	Anal. Zawór z głowica termostatyczna Oventrop Uni XH	szt	7,000
1	80	WKNR W215-04-18-07-01	SST-02	Anal. Grzejnik 2-płytowy Brugman typ VKU22-600/600	szt	7,000
1	90	WKNR W215-04-36-01-00	SST-02	Próba instalacji c.o. na gorąco z regulacją	szt	7,000
1	100	KNR 401-03-33-10-00	SST-01	Przebiecie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	3,000
1	110	KNR 401-03-23-04-00	SST-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła	szt	3,000