

PRZEDMIAR

budowlany
wiz w Lesznie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ETAP II (pomieszczenia 1.01; 1.02; 1.04; 1.05)			
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0.2*0.5*2.1+0.3*1.2*0.12+0.4*2.1*0.12+1.1*0.5*0.12+0.2*5*0.12+1.2*0.7*0.3	m ³	0.792	
				RAZEM	0.792
3	KNR 2-02 d.1 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.2*4	m	4.800	
				RAZEM	4.800
4	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		(3.3*2+1.1*2)*2.1	m ²	18.480	
				RAZEM	18.480
5	KNR 0-19 d.1 1024-08 analogia	Montaż drzwi jednoskrzydłowych z płyty wiórowej otworowanej	m ²		
		1*2.1*2+0.9*2.1*1	m ²	6.090	
				RAZEM	6.090
6	KNR 0-14 d.1 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m ²		
		1*1*2+1.7*1.2+2.1*3.3+0.9*2	m ²	12.770	
				RAZEM	12.770
7	KNR 0-14 d.1 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		15.14+3.51+2.16+7.76	m ²	28.570	
				RAZEM	28.570
8	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² . Przyjęto 15% powierzchni ścian	m ²		
		poz.15*15%	m ²	19.839	
				RAZEM	19.839
9	KNR 4-01 d.1 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² . Przyjęto 15% powierzchni stropu	m ²		
		poz.14*15%	m ²	4.286	
				RAZEM	4.286
10	KNR 19-01 d.1 0724-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III o pow. ponad 5 m ² na podłożach ceramicznych na ścianach płaskich	m ²		
		poz.8	m ²	19.839	
				RAZEM	19.839
11	KNR 19-01 d.1 0724-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III o pow. ponad 5 m ² na podłożach ceramicznych na stropach płaskich	m ²		
		poz.9	m ²	4.286	
				RAZEM	4.286
12	NNRNKB d.1 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² wraz z cokółkiem.	m ²		
		15.14 <pom. 1.01>	m ²	15.140	
		2.16 <pom. 1.04>	m ²	2.160	
		7.76 <pom. 1.05>	m ²	7.760	
		3.51 <pom. 1.02>	m ²	3.510	
				RAZEM	28.570
13	KNR-W 2- d.1 02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		(1.1*2+1+2.25*2)*2 <pom 1.02>	m ²	15.400	
				RAZEM	15.400
14	KNR 2-02 d.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		15.14 <pom. 1.01>	m ²	15.140	
		2.16 <pom. 1.04>	m ²	2.160	
		7.76 <pom. 1.05>	m ²	7.760	
		3.51 <pom. 1.02>	m ²	3.510	
				RAZEM	28.570
15	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(3.6+4.25)*2*4.2-1.2*1.4*2-1.8*1.5 <pom. 1.01>	m ²	59.880	
		(1.9+1.1)*2*4.2-1*2*2 <pom. 1.04>	m ²	21.200	
		(4.15+1.9)*2*4.2-1*2*3 <pom.1.05>	m ²	44.820	
		(3.3+1*2)*2*0.6 <pom.1.02>	m ²	6.360	
				RAZEM	132.260
16	KNR-W 2- d.1 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.14+poz.15	m ²	160.830	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	160.830
17	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km poz.1*0.05 poz.2 poz.4*0.03 poz.8*0.02 poz.9*0.02	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	0.200 0.792 0.554 0.397 0.086	
				RAZEM	2.029
18	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km poz.17	m ³ m ³	2.029	
				RAZEM	2.029
19	d.1 analiza indywidualna	Oplat za wysypisko - gruz poz.17	m ³ m ³	2.029	
				RAZEM	2.029
20	d.1 analiza indywidualna	Prace uzupealnijace zabezpieczenie istniejacej stolarki okiennej; posprzatanie placu po porowadzonych pracach budowlanych; zabezpieczenie instalacji znajdujacej sie na scianach i suficie przed uszkodzeniem; 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.1 analiza indywidualna	Demontaż oraz powtórny montaż lamp; 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 4- d.1 02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2- d.1 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 4- d.1 02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2- d.1 15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	d.1 analiza indywidualna	Lustro łazienkowe 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	d.1 analiza indywidualna	Przeróbki instalacji wod.-kan. w remontowanej łazience - podpięcie do kanalizacji sanitarnej (wykonanie nowego podpięcia do zewnętrznej studzienki wraz z odtworzeniem asfaltu) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2- d.1 15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm wraz z zastosowaniem podgrzewacza wody 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ETAP III - POMIESZCZENIE NR 1.06			
29	KNR 4-01 d.2 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2. Przyjęto 15% powierzchni ścian $((11.7*2+5*2)*4.5-(1.8*1.75*5+4.5*4.2*2+2.2*3.3+2.2*1.8))*15\%$	m ² m ²	12.830	
				RAZEM	12.830
30	KNR 4-01 d.2 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - skucie posadzki betonowej 11.7*5*0.15	m ³ m ³	8.775	
				RAZEM	8.775
31	KNR 4-01 d.2 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2. Przyjęto 15% powierzchni stropu 57.98*15%	m ² m ²	8.697	
				RAZEM	8.697
32	KNR 19-01 d.2 0724-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III o pow. ponad 5 m2 na podłożach ceramicznych na ścianach płaskich poz.29	m ² m ²	12.830	
				RAZEM	12.830